東松山市水道事業６０年のあゆみ

昭和37年12月
水道創設事業認可
計画給水人口 50,000 人
一日最大配水量 12,500 ㎥

昭和39年11月
松葉町地内へ通水開始
給水人口 3,198 人
給水戸数 791 戸
日配水量 183 ㎥

昭和41年6月
高本山配水池完成

PC造、有効容量 1,800㎥ ×2池

昭和43年3月
第一浄水場完成

浄水能力 8,530㎥/日

昭和45年3月
第１期拡張事業計画認可
計画給水人口 72,000 人
一日最大配水量 35,500㎥

昭和48年3月
第二浄水場完成

浄水能力 7,700㎥/日
配水池有効容量 8,000㎥

昭和53年1月
第２期拡張事業計画認可
計画給水人口 67,900 人
一日最大配水量 42,100 ㎥

昭和54年12月
腰塚配水場完成

PC造、有効容量 2,000㎥

昭和55年3月
五領調整場完成

緊急貯水槽容量 370㎥

昭和55年10月
高坂高区配水場完成

PC造、有効容量 2,700 ㎥

昭和56年3月
第３期拡張事業計画認可
計画給水人口 67,300 人
一日最大配水量 34,000㎥

昭和59年3月
高坂丘陵配水場完成

PC造、有効容量 900 ㎥

昭和60年3月
第４期拡張事業計画認可
計画給水人口 93,900 人
一日最大配水量 48,900 ㎥

昭和62年3月
高本山県水受水池完成

PC造、有効容量 8,600 ㎥

平成5年5月
第５期拡張事業計画認可
計画給水人口 106,000 人
一日最大配水量 61,500 ㎥

平成10年10月
水穴配水場完成

PC造、有効容量 6,900㎥ ×2池

令和3年6月
上下水道庁舎完成

令和3年8月事務機能移転

現在の事業規模
（令和６年３月末）
給水人口 90,837 人
給水戸数 46,356 戸
日配水量 34,810 ㎥
水道管総延長 353.2 km