東松山市の水源と配水の流れ

利根川・荒川

寄居幹線

県営水道

川の水を浄水処理（きれいに）して送っています

行田浄水場

吉見浄水場

東松山幹線

高坂中継ポンプ所

鳩山町・滑川町

寄居町方面

自己水（市水）

井戸水を塩素消毒して送っています

第二浄水場

容量 8, 000 ㎥

取水能力 7, 700 ㎥ / 日

第２水源

（昭和 48 年 3 月完成）

第一浄水場

取水能力 3, 900 ㎥ / 日

取水能力 4, 630 ㎥ / 日

第１水源

第３水源

（昭和 39 年 10 月完成）

唐子浄水場

容量 6, 900 ㎥　6, 900 ㎥

水穴配水場

（平成 10 年 10 月完成）

容量 1, 800 ㎥　1, 800 ㎥　8, 600 ㎥

高本山配水場

市水配水池（昭和 41 年 6 月完成）

県水受水池（昭和 62 年 3 月完成）

容量 2, 700 ㎥

高坂高区配水場

（昭和 55 年 10 月完成）

容量 900 ㎥

高坂丘陵配水場

（昭和 59 年 3 月完成）

五領調整場

水穴配水区	高本山配水区	五領配水区	高坂配水区	高坂丘陵配水区
大谷・東平などの市内北部地域	松山地区・唐子地区・野本地区・高坂地区など	御茶山町・五領町・山崎町など	岩殿・松風台・旗立台など	桜山台・白山台・田木など